

## PREGLED POSTUPKA #41253

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	POGREBNE USLUGE BUDVA DOO
PIB	02643707
E-mail	pogrebneusluge.budva@t-com.me
Telefon	033/458-624
Internet adresa	www.pogrebnobudva.com
Fax	033/458-627
Adresa	Podkošljun bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Dragana Vušurović
Kontakt	069/054-069 067/635-674
Datum objave	03.02.2023. 12:20
Napomena	-

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi	03.02.2023 12:20	20.02.2023 09:00	20.02.2023 09:30	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	<b>POGREBNE USLUGE BUDVA DOO</b> <b>Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi</b> 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi 45112410 - Kopanje grobova 45215400 - Radovi na groblju	45.000,00 EUR	9.450,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

<p>Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	Garancija ponude
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu. garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% vrijednosti Ugovora sa rokom važenja najmanje 60 dana od ugovorenog roka.</p>	Drugi uslovi
<p>Rok plaćanja je: po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa. i Naručioca. S obzirom da se predmet javne nabavke radi po fazama, prva faza 26 grobnih mjesta, druga faza 23 grobna mjesta, način plaćanja će biti : po prijemu ispostavljene okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.</p>	Rok plaćanja
<p>Način plaćanja je:virmanski</p>	Način plaćanja
<p>Rok izvršenja ugovora je maksimalno 50 dana od dana zaključivanja Ugovora. I faza 26 grobnica izraditi u roku od 27 dana od dana zaključenja Ugovora. II faza 23 grobnice izraditi u roku od 23 dana od dana zaključenja Ugovora.</p>	Rok izvršenja ugovora
<p>Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.</p>	Mjesto izvršenja ugovora
<p>Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	Rok važenja ponude
<p>Ponuđači su, u predmetnom postupku javne nabavke, saglasno čl 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr): Ponuđač treba da za zaposlene inženjere građevinske struke dostavi: - licencu za izvođenje građevinskih radova.</p>	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

<p>Ponuđači su dužni shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu da dostave sledeću dokumentaciju: 1. Poslodavac je dužan da na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.11 da obezbijedi prethodne i periodične preglede i ispitivanja tehnoloških procesa i sredstava za rad. - Pregled i ispitivanje svih sredstava za rad - Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija objekta (mišljenje o ispunjenosti minimuma tehničkih uslova) 2. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.16 sačini Opšti akt, odnosno ugovor o radu sa normativom o korišćenju sredstava i opreme lične zaštite na radu. 3. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.17 donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta. 4. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.19 uradi Zdravstvene preglede zaposlenih 5. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.20, izvrši osposobljavanje i provjeru osposobljenosti zaposlenih, Program osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad. 6. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.27 da izda sredstva i opremu lične zaštite na radu I posjeduje dokaz o navedenom. 7. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.28 imenuje lice prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih. 8. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.38 riješi pitanje obavljanja stručnih poslova 9. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.30 uplaćuje kolektivno osiguranje od povreda na radu. 10. Poslodavac je dužan da, na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14,44/18),čl.50 vodi i čuva propisanu dokumentaciju i evidencije.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Garantni rok : 2 (dvije) godine. Garantni rok teče od dana tehničkog prijema.</p>	<p>Garantni rok</p>
<p>Garancije kvaliteta: Atesti za sve ugrađene materijale. Dokaz kvaliteta atesti/sertifikati za sve ugrađene materijale se dostavlja Nadzornom organu tokom izvođenja radova, a prije ugradnje</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrola betona.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Izjava</p>	<p>ESPD</p>
<p>Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručiocu.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Ponuđaču koji ponudi najkraće ponuđeni rok završetak radova u danima dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu 10, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najkraće ponuđeni rok završetak radova prema sljedećoj formuli: Naručilac je odredio: Minimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 40 ( četrdeset ) dana od dana zaključivanja ugovora. Maksimalni rok za završetak radova koji može biti naveden u ponudi je 50 ( pedeset ) dana od dana zaključivanja ugovora

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **45.000,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa". Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,85 14,3 2	396,11 m3
2	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3	iskop 396,11 zatrpavanje 194,58	201,53 m3
3	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje ( spuštanje nivelete ulaza u groblje ) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 15 6 0,7	63,00 m3
4	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZEMLJANI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica	m m m 13,85 14,3 0,1	19,81 m3

5	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 26 0,3 0,75 0,3 2 26	14,98 m3
6	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom OBRAČUN PO M3	strane m m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 26 2 0,96 0,5 0,12 26 2 2,45 0,3 0,2 26 2 0,96 0,3 0,2 26	21,28 m3
7	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom	kom m m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 26	2,46 m3
8	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom	kom m m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 26	3,43 m3
9	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30 , d=40x60cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,6 0,4	2,78 m3

10	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30 , d=20 u dvostranoj oplati . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	m m m 11,6 0,2 1,3	3,02 m3
11	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 26 2 0,9 0,6 26	104,52 m2
12	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 26 2 0,9 0,4 26	69,68 m2
13	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Obračun po m	50,00 m
14	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m2	m m br grobnica 13,85 14,3 1,6  Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 26	194,58 m2
15	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3	m m br grobnica 14,3 13,85 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 26	17,76 m3

16	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju.	dimenzije 3 0,5 0,5	0,75 m3
17	I FAZA SJEVERNI DIO GROBLJA (gornji dio) - ZANATSKI RADOVI Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju	Š H 2 1,2	2,40 m2
18	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata utovarte planiranje dna iskopa" Obračun po m3	m m m 1,5 12 2	36,00 m3
19	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI "Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mesta, količina 23 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa" Obračun po m3 zbijenom stanju	m m 5,00 13,30 2 16,5 7,9 2	393,70 m3
20	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3	m3 iskop 393,7 zatrpavanje 206,77	186,93 m3
21	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZEMLJANI PRIPREMNI RADOVI Nabavka , dovoz , planiranje I sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju	m m m 13,30 5,00 0,1 16,50 7,9 0,1	19,69 m3

22	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	m m m m br grobnica 0,3 2,45 0,3 2 23 0,3 0,75 0,3 2 23	13,25 m3
23	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm I d=20cm obračun po m3 sa predradnjama I potrebnom armaturom. Obračun po m3	strane m m m br grobnica 2 2,45 0,5 0,12 23 2 0,96 0,5 0,12 23 2 2,45 0,3 0,2 23 2 0,96 0,3 0,2 23	18,82 m3
24	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje , armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama I armaturom	kom m m m br grobnica 5 0,9 0,42 0,05 23	2,17 m3
25	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - BETONSKI RADOVI Šalovanje,armiranje I betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom I armaturom . Obračun po m3	kom m m m br grobnica 2 1,2 1,1 0,05 23	3,04 m3
26	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,6 23 2 0,9 0,6 23	92,46 m2
27	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka materijala, transport I zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru Obračun po m2	m m br grobnica 2 2,45 0,4 23 2 0,9 0,4 23	61,64 m2

28	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom I zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m <sup>3</sup> šljunka po m' drenaže Obračun po m	Obračun po m	70,00 m
29	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m <sup>2</sup>	m m br grobnica 5,00 13,30 1,6 16,50 7,9 1,6 Odbijaju se grobnice 2,45 1,2 1,6 23	206,77 m <sup>2</sup>
30	II FAZA ISTOČNI DIO GROBLJA (donje groblje) - ZANATSKI RADOVI Nabavka I ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. obračun po m <sup>3</sup>	m m br grobnica 5,00 13,3 0,15 16,5 7,9 0,15 Odbiti grobnice 2,45 1,25 0,15 23	18,96 m <sup>3</sup>